



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓
(กลุ่มบ้านนายวิเชษฐ์) ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จะดำเนินการตกลงราคาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (กลุ่มบ้านนายวิเชษฐ์) เสริมผิวจราจรคอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวจราจรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๗๗๕ ตารางเมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง) โดยราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้ จำนวนเงิน ๔๗๙,๘๐๐.-บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายมานะชัย สุนันตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (กลุ่มบ้านนายวิเศษฐ์) ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๙,๘๐๐.-บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป เพื่อจ่ายเป็นค่า เสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวจราจรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๗๗๕ ตารางเมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๗๙,๘๐๐.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร. ๔
 - ๖.๒ แบบ ปร. ๕
 - ๖.๓ แบบ ปร. ๖
 - ๖.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายโยธิน ปานช้าง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวยอดอนงค์ ทองขาว	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายเอกรัฐ ทองดินนอก	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง (กลุ่มบ้านนายวิเชษฐ์)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง (สายบ้านนายวิเชษฐ์)

แบบเลขที่

/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างอาคาร		
2	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างทาง	479,884.22	
3	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		
4	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างชลประทาน		
 ฯลฯ		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	479,884.22	
	ราคากลาง	479,800.00	

(สิ้นสเบ็จคหมีนเกำพ่นแปกร้อมบหทกวน)



.....ผู้ประมาณการ

(นายโยชิน ปานช้าง)

ผอ.กองช่าง



ส.ต.ท.....เห็นชอบ

(สิริศักดิ์ หอมรื่น)

ปลัด อบต.วังม่วง



.....อนุมัติ

(นายมานะชัย สุนันตา)

นายก อบต.วังม่วง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง (กลุ่มบ้านนายวิเชษฐ์)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง (สายบ้านนายวิเชษฐ์)
แบบเลขที่	12561
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	1 หน้า
คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร				
2	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างทาง	350,032.46	1.3624	476,884.22	
3	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน				
 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	ป้ายโครงการ 1 ปี			3,000.00	
				รวมค่าก่อสร้าง	479,884.22

ขนาดหรือพื้นที่	จำนวน	775.00	คร.ม.	เฉลี่ย	619.21	บาท/คร.ม.
-----------------	-------	--------	-------	--------	--------	-----------

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายโยชิน ปานช้าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวยอคอนงค์ ทองขาว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกรัฐ ทองดั่นอก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง (กลุ่มบ้านนายวิเชษฐ์)
ลักษณะงาน	ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 155 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง (สายบ้านนายวิเชษฐ์)
แบบเลขที่	/2561
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
คำนวณราคากลางโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับเกลี่ยตั้งหีบแฉกพื้นทางเดิม	775.00	ตร.ม.			10.84	8,401.00	8,401.00	
2	ลงเสริมลูกรัง	77.50		364.00	28,210.00	10.84	840.10	29,050.10	
3	หินฝุ่น	38.75	ลบ.ม.	282.00	10,927.50	99.00	3,836.25	14,763.75	
4	งานคอนกรีต 1:2:4 (ลูกบาศก์ st 240 ksc)	116.25	ลบ.ม.	1,836.00	213,435.00	306.00	35,572.50	249,007.50	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- wire mesh 4 มม. @ 0.20 m.	775.00	ตร.ม.	35.00	27,125.00	5.00	3,875.00	31,000.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB 15	0.1877	ตัน	21,149.53	3,968.71	3,300.00	619,245.00	4,587.95	
6	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	15.11	ลบ.พ.	403.00	6,090.34			6,090.34	
7	- ค่าแรงทำไม้แบบ	46.50	ตร.ม.			110.00	5,115.00	5,115.00	
8	ตะปู	11.63	กก.	56.07	651.81			651.81	
9	วัสดุรอยต่อ ยางแอสฟัลท์ผสมทราย	150.00	ม.	7.00	1,050.00	2.10	315.00	1,365.00	
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน								350,032.46	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายโยธิน ปานข่าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวยอดอนงค์ ทองขาว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกรัฐ ทองดีนอก)

กรรมการกำหนดราคากลาง