



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นสายบ้านนางเขียน แก้วกลีน หมู่ที่ ๑๐

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จะดำเนินการจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอรพิน เพ็ชรธณี หมู่ที่ ๗ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เพื่อจ่าย เป็นค่าทำผิวจราจรคอนกรีต โดยราคากลางของงานก่อสร้างในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

(นายมานะชัย สุนันตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นสายบ้านนางเขียน แก้วกลีน หมู่ที่ ๑๐ / ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐.๐๐- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ตามรายละเอียดขอบเขตงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นเงินจำนวน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร. ๔
 - ๕.๒ แบบ ปร. ๕
 - ๕.๓ แบบ ปร. ๖
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายโยธิน ปานช้าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างอบต.มวกเหล็ก เป็นประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวณัฐรียา จันทรเรือง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ เป็นกรรมการ
 ๓. นางสาวดวงพร ขำปู้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นสายบ้านนางเขียน แก้วกลีน หมู่ที่ 10
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านโป่งแก้ง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างอาคาร	499,494.95	
2	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างทาง		
3	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		
4	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างชลประทาน		
	ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	499,494.95	
	ราคากลาง	499,000.00	
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

.....ผู้ประมาณการ

(นายโยธิน ปานช้าง)

ผอ.กองช่าง อบต.มวกเหล็ก

ส.ต.ท.....เห็นชอบ

(สิริศักดิ์ หอมรีน)

ปลัด อบต.วังม่วง

.....อนุมัติ

(นายมานะชัย สุนันทา)

นายก อบต.วังม่วง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นสายบ้านนางเขียน แก้วกลีน หมู่ที่ 10
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านโป่งแก่ง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างทาง	366,144.96	1.3642	499,494.95	
	%ลย.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	ป้ายโครงการ ป้าย				
รวมค่าก่อสร้าง				499,494.95	

ขนาดหรือพื้นที่	จำนวน	740.00	ตร.ม.	เฉลี่ย	674.99	บาท/ตร.ม.
-----------------	-------	--------	-------	--------	--------	-----------

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายโยธิน ปานช้าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวณัฐริยา จันทรเรือง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวดวงพร ขำปู่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นสายบ้านนางเขียน แก้วกลิ่น หมู่ที่ 10

ลักษณะงาน

ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 185 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 10 บ้านโป่งแก้ง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

คำนวณราคากลางโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

เมื่อวันที่

26 พ.ค. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ชุดรีดปรับเกลี่ยแต่งทับแน่นพื้นทางเดิม	740.00	ตร.ม.			10.03	7,422.20	7,422.20	
2	ทรายหยาบ	37.00	ลบ.ม.	450.00	16,650.00	99.00	3,663.00	20,313.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม.	111.00	ลบ.ม.	2,242.00	248,862.00	306.00	33,966.00	282,828.00	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- wire mesh 4 มม. @ 0.20 m.	740.00	ตร.ม.	35.00	25,900.00	5.00	3,700.00	29,600.00	
	- เหล็ก RB 15	0.1751	ตัน	24,728.00	4,330.86	3,300.00	577.96	4,908.82	
5	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	18.04	ลบ.ฟ.	403.00	7,269.11			7,269.11	
6	- ค่าแรงทำไม้แบบ	55.50	ตร.ม.			110.00	6,105.00	6,105.00	
7	ตะปู	13.88	กก.	56.07	777.97			777.97	
8	วัสดุรอยต่อ ยางแอสฟัลต์ผสมทราย	144.00	ม.	7.00	1,008.00	2.10	302.40	1,310.40	
9	ลูกรังไหลทาง+ทางขึ้นลง	15.00	ลบ.ม.	364.00	5,460.00	10.03	150.45	5,610.45	
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน								366,144.96	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายโยธิน ปานช้าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวณัฐริยา จันทร์เรือง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวดวงพร ขำปู้)

กรรมการกำหนดราคากลาง