



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บริเวณฝายสุดคต ต่อจากถนนเดิม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จะดำเนินการจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บริเวณฝายสุดคต ต่อจากถนนเดิม ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บริเวณฝายสุดคต ต่อจากถนนเดิม โดยราคากลางของงานก่อสร้างในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน ๒๐๕,๐๐๐.๐๐-บาท (-สองแสนห้าพันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

(นายมานะชัย สุนันตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บริเวณฝายสุดคต ต่อจากถนนเดิม / ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๕,๐๐๐.๐๐-บาท (-สองแสนห้าพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ตามรายละเอียดขอบเขตงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงินจำนวน ๒๐๕,๐๐๐.๐๐-บาท (-สองแสนห้าพันบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร. ๔
 - ๕.๒ แบบ พร. ๕
 - ๕.๓ แบบ พร. ๖
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายโยธิน ปานช้าง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างอบต.มวกเหล็ก	เป็นประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุภาวดี สังข์กลาง	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	เป็นกรรมการ
๓. นางสาวศุภลักษณ์ ศรีทองสุข	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	เป็นกรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บริเวณฝายสุดคุด ต่อจากถนนเดิม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านท่าหนึ่ง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างอาคาร	205,776.37	
2	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างทาง		
3	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		
4	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างชลประทาน		
 ฯลฯ		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	205,776.37	
	ราคากลาง	205,000.00	
		(สองแสนห้าพันบาทถ้วน)	

ผู้ประมาณการ

(นายโยธิน ปานช้าง)

ผอ.กองช่าง อบต.มวกเหล็ก

ส.ต.ท.....เห็นชอบ

(สิริศักดิ์ หอมริน)

ปลัด อบต.วังม่วง

อนุมัติ

(นายมานะชัย สุนันตา)

นายก อบต.วังม่วง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บริเวณฝายสุดคต ต่อจากถนนเดิม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านท่าหนึ่ง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าเริ่มต้น	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างทาง	147,908.20	1.3642	201,776.37	
ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-4,000.00		4,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				205,776.37	


ขนาดหรือพื้นที่	จำนวน	296.00	ตร.ม.	เฉลี่ย	695.19	บาท/ตร.ม.
-----------------	-------	--------	-------	--------	--------	-----------

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายโยธิน ปานช้าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวสุภาวดี สังข์กลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวศุภลักษณ์ ศรีทองสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บริเวณฝายสุดคต ต่อจากถนนเดิม

ลักษณะงาน ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 74 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 296 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านท่อนหนึ่ง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง


คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับแก้ไขแต่งทับแน่นพื้นทางเดิม	296.00	ตร.ม.			11.44	3,386.24	3,386.24	
2	ทราย	14.80	ลบ.ม.	450.00	6,660.00	99.00	1,465.20	8,125.20	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม.	44.40	ลบ.ม.	2,242.00	99,544.80	327.00	14,518.80	114,063.60	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- wire mesh 4 มม. @ 0.20 m.	296.00	ตร.ม.	35.00	10,360.00	5.00	1,480.00	11,840.00	
	- เหล็ก RB 15	0.0671	ตัน	24,728.00	1,660.16	3,300.00	221.55	1,881.72	
5	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	5.26	ลบ.ฟ.	403.00	2,119.78			2,119.78	
	- ค่าแรงทำไม้แบบ	15.52	ตร.ม.			110.00	1,707.20	1,707.20	
6	ตะปู	5.55	กก.	56.07	311.19			311.19	
7	วัสดุรอยต่อ ยางแอสฟัลต์ผสมทราย	55.20	ม.	7.00	386.40	2.10	115.92	502.32	
8	ลูกรังไหล่ทาง รอยต่อทางขึ้น-ลง	9.00	ลบ.ม.	364.00	3,276.00	11.44	102.96	3,378.96	
9	ค้ำบมคอนกรีต	296.00	ตร.ม.			2.00	592.00	592.00	
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน								147,908.20	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายโยชิน ปานช้าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวสุภาวดี สังข์กลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวศุกลักษณ์ ศรีทองสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง