

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบล็อกคอนกรีต พร้อมวางท่อคอนกรีต หมู่ที่ 4 กลุ่มบ้านนายวิไล บรรจงรัตนกุล

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 บ้านโป่งตะขบ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

28 พ.ค. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างอาคาร		
2	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างทาง		
3	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	499,119.88	
4	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างชลประทาน		
	..... ฯลฯ .....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	499,119.88	
	ราคากลาง	499,000.00	
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			



.....ผู้ประมาณการ

(นายโยธิน ปานช้าง)


ผอ.กองช่าง อบต.มวกเหล็ก



สืบทำตรวจโท.....เห็นชอบ

(สิริศักดิ์ หอมริน)

ปลัด อบต. วังม่วง



.....อนุมัติ

(นายมานะชัย สุนันตา)

นายก อบต. วังม่วง

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบล็อกลอนเวส พร้อมวางท่อคอนกรีต หมู่ที่ 4 กลุ่มบ้านนายวิไล บรรจงรัตนกุล  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านโป่งตะขบ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี  
 แบบเลขที่ 0  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า  
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร				
2	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างทาง				
3	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	386,842.63	1.2799	495,119.88	
4	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน				
5	งานไม่คิด f				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	4,000.00		4,000.00	

รวมค่าก่อสร้าง

499,119.88

จำนวน

1.00


ชุด

เฉลี่ย

499,119.88

บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายโยธิน ปานช้าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวยอดอนงค์ ทองขาว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวทิพย์ อนันทยานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบล็อกรถคอนกรีต พร้อมวางท่อคอนกรีต หมู่ที่ 4 กลุ่มบ้านนายวิไล บรรจงรัตนกุล  
ลักษณะงาน ก่อสร้างบล็อกรถคอนกรีต พร้อมวางท่อเสริมคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านโป่งตะขบ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี  
แบบเลขที่  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  
คำนวณราคาตกลงโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  
เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.80 x 1.80 ยาว 5.00 เมตร									
1	งานเครื่องจักร	1.00	งาน		0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
2	งานลูกรัง	58.00	ลบ.ม.	364.00	21,112.00		0.00	21,112.00	
3	งานคอนกรีตรีนหนา 5 ซม.	4.00	ลบ.ม.	2,200.00	8,800.00	306.00	1,224.00	10,024.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	45.00	ลบ.ม.	2,112.00	95,040.00	306.00	13,770.00	108,810.00	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB 6	0.098	ตัน	23,572.00	2,310.06	4,100.00	401.80	2,711.86	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9	0.574	ตัน	22,756.00	13,061.94	4,100.00	2,353.40	15,415.34	
	- เหล็กเส้นกลม DB 16	0.750	ตัน	22,537.00	16,902.75	2,900.00	2,175.00	19,077.75	
	- เหล็กเส้นกลม DB 12	1.890	ตัน	22,312.00	42,169.68	3,300.00	6,297.00	48,466.68	
6	สวนผูกเหล็ก	54.00	กก.	48.00	2,592.00		0.00	2,592.00	
7	ไม้แบบ	150.00	ลบ.พ.	403.00	60,450.00		0.00	60,450.00	
8	ไม้ค้ำยัน	50.00	ตัน	85.00	4,250.00		0.00	4,250.00	
9	ค่าแรงไม้แบบ	125.00	ตร.ม.		0.00	110.00	13,750.00	13,750.00	
10	Joint Filler (ซานฉ้อย)	7.00	ตร.ม.	45.00	315.00		0.00	315.00	
11	ตะปู	33.00	กก.	56.00	1,848.00		0.00	1,848.00	
12	ทรายถมข้าง Box	30.00	ลบ.ม.	436.00	13,080.00		0.00	13,080.00	
13	ค่าดำเนินการตัดต่อท่อเมนประปา	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน								386,842.63	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายโยธิน ปานช้าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวยอดอนงค์ ทองขาว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวทิพย์ อนันทยานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิส พร้อมวางท่อคอนกรีต หมู่ที่ ๔  
กลุ่มบ้านนายวิไล บรรจงรัตนกุล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จะดำเนินการจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิส พร้อมวางท่อคอนกรีต หมู่ที่ ๔ กลุ่มบ้านนายวิไล บรรจงรัตนกุล ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบล็อกคอนเวิส หมู่ที่ ๔ กลุ่มบ้านนายวิไล บรรจงรัตนกุล โดยราคาากลางของงานก่อสร้างในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

(นายมานะชัย สุนันตา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิส พร้อมวางท่อคอนกรีต หมู่ที่ ๔ กลุ่มบ้านนายวิไล บรรจงรัตนกุล / ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐.๐๐-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ตามรายละเอียดขอบเขตงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงินจำนวน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ปร. ๔
  - ๕.๒ แบบ ปร. ๕
  - ๕.๓ แบบ ปร. ๖
  - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๑. นายโยธิน ปานช้าง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างอบต.มวกเหล็ก	เป็นประธานกรรมการ
๒. นางสาวยอดอนงค์ ทองขาว	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	เป็นกรรมการ
๓. นางสาวทิพย์ยา อนันท์ยานนท์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	เป็นกรรมการและเลขานุการ

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๕. ชื่อ โครงการขยายไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กลุ่มบ้านท่อสอง หมู่ที่ ๒ / ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา
๖. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๘,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
๗. ลักษณะงานโดยสังเขป ๔๗๘,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ช่วงที่ ๑ ทำผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๕ เซนติเมตร กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร. ยาวไม่น้อยกว่า ๓๙๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๗๘๘ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ทำผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๕ เซนติเมตร กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๔ ตารางเมตร (ตามแบบกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง)
๘. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน ๔๗๘,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบ ปร. ๔
- ๕.๒ แบบ ปร. ๕
- ๕.๓ แบบ ปร. ๖

๕.๕.....

## ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                              |                                     |                         |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| ๑. นายโยธิน ปานช้าง          | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง          | เป็นประธานกรรมการ       |
| ๒. นางสาวกิติมากร คงชาญแพทย์ | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด            | เป็นกรรมการ             |
| ๓. นางสาวนันทน์ภัส แก้วโสภา  | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | การเป็นกรรมการเลขานุการ |